1451

Jezuiți, Franciscani, Arhiva
Min. Afacerilor Interne

1919 - 1935

Diverse

Arhiva I.N.P.

I.N.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Fond C.M.J.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . . .													

ARHIVA
MIN. CULTELOR
ISTORICE
NR. FILA 1

Deviz general

pentru lucrările de reparațiuni strict necesare la Mica Dintr-un lemn - Jud. Vâlcea

I. La Bolniță

1	Repar. soclului fundațiune caramida stricată cu piatră brută și ciment. -	36 - 0.50 2. -	m.c.	36. -	150. -	5400. -
2	Repar. acop. de șindrilă, cuprins fulcumina lemnăriei putrede	33 - 5.50	mp.	181.50	45. -	8167.50
	Streașina - mp. Pardoseli - mp.					

II. La biserică

3	Repar. tencuielei în ferestre la baza soclului astupandure golurile în fereștre dusemelea		mp.	4.80	20. -	96. -
4	Fixarea geamurilor de la turlă cu cuiere de tablă cositorită		bucăți	16	50. -	800. -
5	Repar. acop. de plumb cu petice de plumb, închecturile, și streașina stricată		mp.	12 -	350 -	4200. -
6	Fixarea cauturilor la cruci		total			200. -
7	Repar. și curățitul zăbrelelor în și burlanelor. - cuprin îngrădit și bucăți din rețea unde va lipsi		mp.	1.25 -	50. -	1250. -

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din:
Cf. Tcm 633/92.

De reportat . . . 20113.50

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Lei	B.	Pe articol Lei	B.	TOTAL Lei	B.
	Reportat . .										20113.50			
8	Repar. soclului exterior cuprins razuitul vechei zugrăveli - înșiratul tencuelii cu var						mp.	30 -	20	-	600.	-		
	III. La clopotniță.													
9	Curățirea locașului la clopot și roata clopotelor						total				150.			
	IV. La străchie													
10	Repar. crapat la zidul despărțitor cuprins rupperea și refacerea zidului de la fundație până în streașină pe 1 m lat. cu piatră și caram. frezată și ciment - m. 1.- 1.20 14.-							m. 16.800	100	-	1680.	-		
11	Refacerea podelei în pod cu materialul vechiu existent și mater. nou cuprins curățirea grinzelor 32.- 14.-						mp.	532. -	20.	-	10640.	-		
12	Repar. învel. șindilă cuprins înlocuirea lemnăriei putrede						mp.	100 -	45	-	4500.	-		
13	Uscrite dalele la coșuri în pod						lem.	18	15	-	270.	-		
14	Repar. coșurilor de fidosire în pod și afară cuprins tencuitul interior și exterior 2.50 0.60 0.60						m.	4.50	40	-	180.	-		
15	Repar. cotețului de la bec. cuprins rep. zidului, tencuelii, varuit pardoselei de caram. -						total				1500.	-		
	De reportat . . .										39633.50			

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . . .										39633.50			
16	Facerea unui canal la beciatare pentru rungerea apelor, cu zidarie de piatră și ciment							mil. 15	50.	-	750.	-		
17	Repar. zidurilor crapate la beciatare prin tesatura zidurilor și tencuieli							mp. 30	40	-	1200.	-		
18	Canalizd. zidarei de la latrină și baoua, cu piatră și ciment, cuprins sapaturile							mc. 20	130	-	2600.	-		
19	Un canal de rungere de la baoia cu zidarie de piatră și ciment cuprins tencuitul și zidurile							mil. 10	100	-	1000.	-		
20	Descarcarea dosdirei pietrii aleyerea și punerea acolo în ordine							total			500.	-		
21	Facerea unei hasnale cu piatră și ciment cuprins sapatura gaurei 3 m. diam. 2 m. și capacul de piatră							total			1000.	-		
22	Curatitul depoz. de gunoi de la bucătărie cuprins nivel. terenului							total			100.	-		
23	Repararea unui tavan, cuprins plasa de nuele, cocți, bucăți și bucătăria 6 - S. -							mp. 30	50	-	1500.	-		
24	Repar. la restul tavanelor							mp. 65	20	-	1300.	-		
25	Legaturi de lemn cu ancore de fier la fidurile duș pod. -							buc. 4	300		1200.	-		
	De reportat . . .										50783.50			

ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILĂ

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din: —
Cf Term 633/92.

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . . .										50783.50			
26	Geamuri duse nou în locul tablelor de mus de la usa formului 2 buc. X							*Totul*			200.—			
	V. Schiturile de deal													
	a- Chilia Mc Raina													
27	Praptele de zid la peretele de sus cu piatra bruta si ciment		36.—	—6	1.—		m.c.	10.—	100.—		1000.—			
28	Repar. acop. sindrila						mp.	12.—	45.—		540.—			
29	Rep. tavan. cupr. valpetul si perdea si tencuc.—		12.—	10.—	4.20	Aprox.	mp.	120	20.—		240.—			
30	Sobe de zid cu 2 ștalpi						buc.	2	400		800.—			
	b- Chilia Mc Elpidia													
31	Repar. acop. sindrila						aprox.	mp. 40	45.—		1800.—			
32	Repar. crapat. la pereti si tavan							*Totul*			800.—			
33	Sobe de zid cu 2 ștalpi						buc.	2	400		800.—			
	c- Chilia Mc Teofania													
34	Repar. acop. sindrila						aprox.	mp. 30	45.—		1350.—			
35	" tavan						mp.	15—	20—		300.—			
36	Sobe de zid cu 2 ștalpi						buc.	2	400		800			
	De reportat . . .										59413.50			

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Lei	B.	Pe articol Lei	B.	TOTAL Lei	B.
	Reportat . . .										59413.50			
	d- Chilia Mc Efraxia													
37	Rep- acop- rindilă					aprox.	mp.	40-	45-		1800.-			
38	" tavan.-					"	"	14.-	20-		280.-			
39	Sobe cu 2 talpi						buc.	2	400		800.-			
	e- Chilia Mc Leonida și chiliile alaturate despărțite cu Mraja													
40	Repar- acop- rindilă					aprox.	mp.	80	45-		3600.-			
41	Repar. zidăriei la buc. exprimă temelia și terenul 24- -27 3.50						mc.	7.840	100-		784.-			
42	Tavan dă noau exprimă grinzi 14- 3.50						mp.	14-	50-		700.-			
43	Dusumele exprimă grinzi						"	14-	50-		700.-			
44	Rep. crapaturilor la Ziduri						mp.	25-	40-		1000.-			
45	Tamplaria exprimă geamuri						"	12-	180-		2160.-			
46	Plită cu buc.-						fatal				500.-			
47	Sobe cu 2 talpi						buc.	2	400-		800.-			
	f- Chilia Mc Varvara													
48	Rep- acop- rindilă					aprox.	mp.	20	45-		900.-			
	De reportat . . .										73037.50			

L.S.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 15

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din:

A. Tom 633/920

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . .												73037.50	
49	Rep. tavan					mp.	6		20		120.	—		
50	Circinde duble la ferestre					"	2		100		200.	—		
	VI. La pătul													
51	Rep. acop. rudelă					aprox.	100		45	—	4500.	—		
52	Reparatia fidarilor						total				1500.	—		
	VII. La grajduri													
53	Repar. acop. rudelă					aprox.	mp.	200	45	—	9000.	—		
54	Repar. fidarilor						"	30	40	—	1200.	—		
	VIII. La chilile de vale													
55	Rep. acop. rudelă					aprox.	mp.	120	45		5400.	—		
56	" tavan lozeuri						"	16	20		320.	—		
57	Sobe cu 2 talpi						buc.	4	400		1600.	—		
58	Rep. cercev. la ferestre		10	0.85	1.25		mp.	10.62	100		1062.	—		
59	Rep. streașinei						ml.	33	12	—	396.	—		
60	" latrinei cuprins fidăria latrinei daramat, hasmaua acoperimul, etc. —						total				2500			
	De reportat . . .												100835.50	

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Lei	B.	Pe articol Lei	B.	TOTAL Lei	B.
	Reportat . . .										10083.50			
	La chilia d'asupra porții de intrare													
61	Rep. acop. rindilă					aprox.	cup.	40	45	—	1800.	—		
62	Sobe cu 2 talpi						buc.	2	400	—	800.	—		
63	Circivele la fereste cuprins geamuri						buc.	2	180	—	360.	—		
	La chilia M^e Zenobia și Rîpșnița													
64	Repar acop. rindilă					aprox.	cup.	40	45	—	1800.	—		
65	Sobe cu talpi						buc.	2	400		800.	—		
	Cișmeaua													
66	Rep. acoperemîntu						cup.	30	45		1350.	—		
67	Rep. tencuel. zidăriei cuprin. bapsirul cu ciment						"	35	25	—	875.	—		
68	Aducerea apei la cișmea cuprins reparatia rîsipilor cu zid de piatră și ciment, tencuelă, zidărit și completarea canalului cu alane smoltuite						lungime aprox.	1500.	—					
								Total			5000.	—		
													113620.50	
													6379.50	
	Neprevăzute												Totalul	120.000. —
	40 000													
	5 Febr. 920												arh. Ioan D. Zaharescu	
	De reportat . . .													

ARHIVA I.N.P.
MOD. ÎNREGISTRARE NR. FILA 14
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din
Nr. Com 633/920

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutăți			Prețul unitar		SUMA			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE			Pe articol		TOTAL	
									Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.

Reportat . .

Referat
4 Sept. 920

Examinand dări mau dosful în vederea fondului General de împrumut sunt de parere că se pot vota urmatorele lucrari cari pot urmări întărsieri pana la campania de vara din 1921. –

art.	№ 1	—	Lei	5400. —
"	" 8	—	"	600. —
"	" 11	—	"	10640. —
"	" 66	—	"	1350. —
"	" 67	—	"	875. —
"	" 68	—	"	5060. —
		Total Lei		23865. —

Scăpandure aceasta sumă din totalul dosarului de Lei 120000. —
Rămane mai de Lei 96135. —

Acestă Lei repartizare sare apoi una mai târziu în anul de pus la tabla
Sunt de părere să se stabilească prin aceste preturile cele mai convenabile de executie a obiectelor din dosar mut de la 31 dec. 1919. —

Arh.
Ferd. Trafan

De reportat . . .

Arhiva I.N.P.

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII ȘI AL CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
No. 634 * 22 MAR 1920
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR ȘI AL INSTRUCȚIUNEI
ADMINISTRAȚIA CASEI BISERICII
No. 10061 * 16 MAR 1920 *
REGISTRATURA

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 24

Anexa 12

No. 634

SFÂNTA EPISCOPIE
a Eparhiei
RÂMNICULUI NOUL SEVERIN

No. 825 18 III

La Mon. Comisie
a Monumentelor
Istorice

Nota - Se cere a fi-tor pentru expa-ratia arhondaricului de la mitro. Dulcheanu

Domnule Ministru,

Avem onoare a înainta în copie alăturatul raport cu No 48/920, al Preacuviosiei Supușilor Sfintei mănăstiri Dintr'un lemn din Județul Vâlcea, cu rugămintea de a ne satisface, ce în marginile posibilității: Primiți, vă rugăm, Domnule Ministru asigurarea deosebitei noastre consideratiuni și arhierești binecuvântări.-

La Comisiunea
ce m-ați trimis

† Lt. Episcop Athanasie S. Craiovean

Director
Ion Corbatar

Domniei Sale
Domnului Ministru al Cultelor „Administrația Casei Bisericii" București

4639/17 III

24 Martie 1920

Dem. arhitect Trajanescu care a fost la fata locului si carora acesta i-a spus a referi asupra dărâmărei de care să vorbesta ari si despre care nu avem cunostinta in tote ca raportul alaturat in copie sub cota aprilie 1919.

p. Tehnicul
1920 N. Ghika

26 Martie 920

In devizul general de lei 120.000.- din 5 Februarie 1920, s'a prevăzut la art. 20 "dărâmarea cladirilor prabusite si punerea materialelor in ordine"

Cu ocasia vizitei ce am facut la fata locului la 20 Dec. 919 am putut constata că acest corp de cladire nu face parte din vechile fidarii ale manastirei, ci a fost clădită in urmă in rele conditiuni: de aceea am prevăzut in noul deviz dărâmarea lor, iar materialul să se întrebuinteze la alte lucrări ale M-rei.

Acest corp - după cum se vede din planul de situatie alaturat contine 2 incaperi la etaj, sprijinite pe parter pe stalpi de fidarie. -

Arhitect
Ioan Trajanescu

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedinta ain: 9 Apr. lie 920

D-l Trajanescu va lămuri printr'un plan pe zis situatiunea cladirii in chestiune

Viza Raphira

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedinta ain: 8 Ma- 920.

Se aprobă dărâmarea asupra căr-ia a fost D-l Trajanescu

Raphira

12/5/20.

Dl arhitect Trajanescu va lua cunostinta

N. Ghika

Vezut,
Ioan D. Trajanescu

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 21

Arhiva I.N.P.

43-10-923

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII și CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00719 ✻ 28 JUL. 1922
REGISTRATURA

D. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 80

Referat №

20 Iulie 922

28 Iulie
La Comisiune
cu referatul Dlui Ghika

Domnule Președinte,

Am onoare să vă înaintez în dublu exemplar – dimpreună cu procesul-verbal de recepție – actele justificative în sumă de lei 18.426.65 pentru lucrările de reparațiuni executate la Mînăstirea Valea în anul 1921–22, cu fondul aprobat de lei 18.000, justificând ordonanțele de plată:

1- №ᵘ 4291/920 de lei — 9.000.–
2- №ᵘ 8237/921 " " — 9.000.–
18.000.–

Rămânând un rest de plată de lei 426.65 pe care vă rog să bine-voiți a dispune spre ordonanțare spre a-l achita celui în drept.–

După cum reese din Procesul-verbal anexat și din actele justificative, cu acest sumă s'au executat lucrări la biserică strachie și chiliile de lângă clopotniță, lucrări prevăzute în parte în devizul G-l de lei 120.000.– care s'a atașat la situația definitivă a lucrărilor executate cu suma de lei 30.000 – donată de Dna Delavrancea.

Arhitectul Reparațiilor
Jos. Zrafanescu
Șef Secțiune
și recepția lucrării
N. Ghika

Arhitect,
Jans. Zrafanescu

Pentru
Domnul Președinte al Com. Mon. Istorice

Arhiva I.N.P.

Înreg. R. Valcea, Co. nr. 188/922 Noem 28.—

42-10-923

D. I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 81

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII ȘI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00720 * 28 IUL 1922
REGISTRATURA

Referat №

17 Iulie 922

28 Iulie
La Comisiune
Ai referatul Dlui Ghica

Domnule Președinte,

Am onoarea vă înaintez în dublu exemplar situațiunea definitivă — dimpreună cu Procesul-verbal de recepție provizorie — a lucrărilor de reparațiuni și consolidări executate la Mănăstirea Dintr'un Lemn în anul 1921-22, în sumă de lei 30.119.30 din fondul de lei 30.000., deschis în acest scop.—

După cum reese din anexata situație, s'au executat lucrări mai mult necesare, care s'au prevăzut în raportul №. 2092 din 27 Iunie 1921 al Dlui arhit. ref. — N. Ghica.—

Aceste lucrări sunt cuprinse în devisul global de lei 120.000 aprobat de Onor. Com. Mon. Ist. cf. Temeiului 633/920.—

Suma de lei 30.000 am primit-o de la Dl. arhit. N. Ghica, contra-chitanță, și vă rog să binevoiți a dispune ca și cealaltă sumă.—

Anexez următoarele acte spre a servi:

1- Situația definitivă. în dublu exemplar.
2- Temeiul №. 633/922 cu anexele lui printre care și devisul global de lei 120.000.—
3- Temeiul №. 391/919
4- Dispoziția cărei regale. din 12-X-920
5- Temeiul №. 413/921
6- Diferitele reclamațiuni privitoare la antrepriză, satisfăcute.—

arhitect,
Gaud. Balanescu

Spre
știința Dlui Președinte al Com. Mon. Ist.—

Sa se trimită Dlui Referendar spre a face verificările și recepția definitivă.
Ghica

cu 6 (șase) anexe

Arhiva I.N.P.