2426 Nr. 20 de ordine din mapă.

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1946

MAPA Nr. 23

FASCICULA Nr. 20

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Parohia Negoești, Jud. Ilfov.

Bis. S. Voievozi - Poșta Mănăstirea

Jud. Ilfov

Negoești: sat - Bis. Sf. Voievozi

1916-1946

Arhiva C.N.P.

C. 16.134. — M. O., Imprimeria Națională — Md. 20

EUGENIO PIETRO BOLONGARO
INGINER-ARCHITECT

ANTREPRISĂ DE LUCRĂRI

TELEFON 56/75

D-l
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA

Alea Sevastopol No. 29

București, 19/1 Iulie/August 1916

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din

Domnule Architect

Subsemnatul am onoare de a vă oferi pentru executarea lucrărilor de reparație la dependințele Bisericei Sf. Voevozi din Com. Negoești (Ilfov) următoarele prețuri unitare =

1/ Curățirea zidăriei turlei de pe acoperiș a părții existente până la zidăria brună ____ de m³ Lei 10.—

2/ Zidărie de cărămidă presată adusă din București cu mortar de ciment pentru reconstruirea dependinței conform proiectului ____ de m³ Lei 48.—

3/ Acoperișul de șiță cu pripon sarpante calculat desfășurat până la streașină ____ de m² Lei 7.50

4/ astereală din scânduri de brad de 2½ cm grosime ____ ____ de m² Lei 2,80

5/ Streașină dulgherească împrejmuită cu pripon cu: scândurele fălțuite și scândură profilată în față, precum și vopsitul cu bun de cassel de m.l. Lei 12.—

6/ Cruce din cuiu forjat, fixată la cui popa de stejar prin patru crăci, vopsită în culoarea ei

/.

Vă rog

Domnului Architect Șef al Comisiunei Monumentelor istorice
Casa Bisericei

Arhiva I.N.P.

EUGENIO PIETRO BOLONGARO
INGINER-ARCHITECT
ANTREPRIZĂ DE LUCRĂRI

gra, cu o bază de zinc, totul având o înălțime fă
cută la m. 1.60 = _____ Lei 350.—

7/ Învelitoarea cu țiglă solzi, cuprins cartonul izo
lator peste astereala și baterea șipcilor de m² Lei 11.—

8/ Coame fixate cu cuie de zinc cu profil m.l. Lei 4.—

9/ Acoperișul de țiglă așezată pe zinc la retragerile
lucarnei de la bază, cuprins căptușul lucarnei rele
văzut la partea interioară _____ de m² Lei 9.—

10/ Tencuială exterioară cu var negru reproduc
când culoarea vechii tencuieli _____ de m² Lei 9.—

11/ Tencuială interioară cu var negru " " 2.50

12/ Legături de scânduri forestre fixate " 4.—

13/ Căptușeală de scânduri de 3 cm. bătută peste
grinzi de brad 14/20 _____ de cm² " 4.—

14/ Scheletul clopotelor și așezarea clopotelor
existent _____ global Lei 200.—

15/ Pardoseală de scânduri de brad de cm.
bătute peste grinzi de brad de 14/20 la clopot
niță _____ de m² Lei 8.50

16/ Scară de brad ce duce la clopote global Lei 25.—

17/ Patile unei la intrare de stejar cu lucrate foar
te simplu și ghivenzite cu cuie de fier și având lățimea

Arhiva I.N.P.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 3

mîb aproximativ 4.00 x 3,00 ——— global Lei 600.—

Pentru celelalte lucrări neprevăzute în acest tablou și cari se vor preciza necesare în cursul lucrărilor vă face o ofertă suplementară. Prețurile mai arătate sunt cuprinse și transporturile materialelor până la Biserică în caz de aprobare sînt rugat a mi trimite în bine voiți a-mi adresa o despăgubire globală de Lei 500.— cinci sute pentru dauna și reclamarea zilelor pierdute și facerea ei, și pentru inevitabila risipă a materialului care se întîmplă în tot decursul la astfel de lucrări.

Primiți, Vă rog, Domnule Arhitect, asigurarea deosebitei mele considerațiuni.

Iyinos Ioannes Vicar Bolocan

Vezi și raportul D. Stănescu

2 August 1916

Am examinat prețurile și le-am aplicat la cantitățile din deviz reputând un total de lei 9751.17, după cum se vede în alăturata situație.— Aici cum nu dispunem de cât de un fond de lei 9000, sunt de parere că se poate executa numai lucrările de zidărie, acoperiș, tâmplărie, afară de cele de la art. 10 (tencuieli ext) 11, (tenc. int) 13 (tavane de rabiț) și 16 (pardoseli de la intrare) în valoare de lei 2060.80, care scăzînd din suma ofertei de 9751.17, ar rămîne un total de lei 7690.37 care permite un rest disponibil de lei 1309.63 pentru deplasări și personalul de supraveghere.

Arh. Fond. Traian